

28/10/2021

## מכרז

דף מס': 001

שיקום כביש כניסה מגדרה וגישה לבית עלמין

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
<b>פרק 00 הערות כלליות</b>					
	<p>כל העבודות כפופות לנאמר ב"מפרט כללי לעבודות בנין" ("האוגדן הכחול"), כולל אופני המדידה, אלא אם צויין אחרת בסעיף.</p> <p>כל עבודות ההריסה, הפירוק, הניסור וכו' כוללות סילוק הפסולת לאתר פינוי פסולת מאושר.</p> <p>מחירי הסעיפים כוללים פינוי וסילוק כל פסולת, גזם וצמחיה לאתר שפיכה מאושר מחוץ לתחומי הרשות.</p> <p>מחירי הסעיפים כוללים פינוי עודפי עפר לשטחי מילוי ולא לאתר שפיכה מאושר ע"י הרשות המקומית בתחום הרשות המקומית ופיזור בשכבות.</p> <p>כל המחירים כוללים חומרים, אספקה והתקנה</p>				
<b>סה"כ 00 הערות כלליות</b>					
<b>פרק 51 סלילת כבישים</b>					
<b>תת פרק 51.1 עבודות הכנה, פרוק והריסה</b>					
51.1.030	קרצוף אספלט קיים בשטח הכביש עד לעומק של 5 ס"מ .	מ"ר	4,300.00		
51.1.031	פירוק אספלט קיים בכל עובי	מ"ר	250.00		
51.1.032	פירוק כוורות במילוי בטון	מ"ר	300.00		
<b>סה"כ 51.1 עבודות הכנה, פרוק והריסה</b>					
<b>תת פרק 51.2 עבודות עפר</b>					
51.2.001	חפירה לרבות העמסה, הובלה ופיזור בשכבות	מ"ק	250.00		
51.2.002	הידוק מבוקר של קרקע יסוד מקורית (הידוק שתית)	מ"ר	560.00		
51.2.003	מילוי מובא מחומר נברר (סוג ג'), לרבות פיזור בשכבות של 20 ס"מ	מ"ק	300.00		
51.2.004	הידוק מבוקר של מילוי	מ"ק	300.00		
<b>סה"כ 51.2 עבודות עפר</b>					

28/10/2021

דף מס': 002

שיקום כביש כניסה מגדרה וגישה לבית עלמין

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
<b>תת פרק 51.3 עבודות מצע ותשתית</b>					
51.3.015	מצע סוג א' לרבות פיזור והידוק מבוקר	מ"ק	250.00		
51.3.016	יישור שוליים במצע סוג א' ברוחב ובעובי משתנים לרבות חרישת מצעים קיימים והידוק	מ"ר	900.00		
<b>סה"כ 51.3 עבודות מצע ותשתית</b>					
<b>תת פרק 51.5 עבודות אספלט</b>					
51.5.030	ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 1 ליטר/מ"ר	מ"ר	450.00		
51.5.040	רסוס ציפוי מאחה - 1 ל"מ"ר בציפוי הכביש לאחר קירצוף.	מ"ר	4,300.00		
51.5.050	שכבת בטון אספלט נושאת, בעובי 5 ס"מ מתערובת גודל 19 מ"מ (3/4")	מ"ר	450.00		
51.5.051	ריבוד שכבה נושאת עליונה מבטון אספלט בעובי משתנה, מתערובת עם אבן דולומית גודל מקסימלי 12.5 מ"מ (1/2"), ביטומן PG68-10 לרבות פיזור והידוק	טון	800.00		
<b>סה"כ 51.5 עבודות אספלט</b>					
<b>תת פרק 51.6 עבודות ניקוז</b>					
51.6.100	התאמת תאי ביקורת כלשהם בהתאם לגבהים המתוכננים של הכביש. המחיר כולל הגבהה/הנמכת התקרה עד 30 ס"מ.	יח'	5.00		
51.6.130	דיפון תעלות/מעברים וייצוב מדרונות ע"י רשתות פלדה מרחבית בגובה 4 ס"מ מסוג "JK" תוצרת חב' "רותם רשתות פלדה בע"מ" או ש"ע עם מילוי בטון ב-20 בעובי 8 ס"מ, בגוון קרקע מקומית, לרבות עבודות עפר, הכנת המדרון ע"י חפירה, מילוי מובא ו/או יישור, שומרי מרחק, יריעות הפרדה מניילון בעובי 0.1 מ"מ ועיגון הרשתות לקרקע	מ"ר	600.00		
51.6.950	שבירה ופרוק של כנפיים מבטון מזוין במוצא גשרון קיים. אספקה ובניה של כנפיים חדשות מבטון מזוין ואספקה והנחה של צינור בטון מזוין בקוטר 60 ס"מ ולחיבורו לקו ניקוז קיים לשם הארכתו. הצינור יהיה בטון מזוין קלס III דרג 120 בקוטר 60 ס"מ באורך 4.0 מ' בערך. המחיר כולל את כל עבודות האיטום, והחומרים הדרושים, עבודות עפר ומילוי חוזר מהודק בשכבות וסילוק הפסולת, קומפלט.	קומפ'	1.00		
<b>סה"כ 51.6 עבודות ניקוז</b>					



28/10/2021

דף מס': 004

**מכרז (ריכוז)**

שיקום כביש כניסה מגדרה וגישה לבית עלמין

סה"כ	
	פרק 00 הערות כלליות סה"כ 00 הערות כלליות
	פרק 51 סלילת כבישים תת פרק 51.1 עבודות הכנה, פרוק והריסה תת פרק 51.2 עבודות עפר תת פרק 51.3 עבודות מצע ותשתית תת פרק 51.5 עבודות אספלט תת פרק 51.6 עבודות ניקוז תת פרק 51.9 עבודות תנועה, תמרור וסימון סה"כ 51 סלילת כבישים

סה"כ	
	סה"כ כללי
	17% מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן