

מכרז

10/03/2026

דף מס': 001

שיקום כבישים ומדרכות 2026

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	<p>פרק 00 הערות כלליות</p> <p>כל העבודות כפופות לנאמר ב"מפרט כללי לעבודות בנין" ("האוגדן הכחול"), כולל אופני המדידה, אלא אם צויין אחרת בסעיף.</p> <p>כל עבודות ההריסה, הפירוק, הניסור וכו' כוללות סילוק הפסולת לאתר פינוי פסולת מאושר.</p> <p>מחירי הסעיפים כוללים פינוי וסילוק כל פסולת, גזם וצמחיה לאתר שפיכה מאושר מחוץ לתחומי הרשות.</p> <p>מחירי הסעיפים כוללים פינוי עודפי עפר לשטחי מילוי ולא לאתר שפיכה מאושר ע"י הרשות המקומית בתחום הרשות המקומית ופיזור בשכבות.</p> <p>בעבודות קרצוף וריבוד הנמדדות לפי טון לא תאושר כמות הגבוהה מעל 10% מהחישוב הטאורטי (שטח X עובי X משקל סגולי)</p> <p>לא תשולם תוספת בגין עבודות לילה</p> <p>כל המחירים כוללים חומרים, אספקה והתקנה</p>				
	סה"כ 00 הערות כלליות				
	<p>פרק 40 פיתוח</p> <p>תת פרק 40.001 עבודות פירוק והכנה</p> <p>נגיש- הנמכת מדרכה קיימת מאבנים משתלבות ברוחב מינימלי (נטו) 150 ס"מ ובשיפוע 8% (שיפוע מקסימלי 10%) אורכי בניצב למדרכה עם שני אגפים אלכסוניים בשיפוע עד 8% עם משטח אזהרה ברוחב מינימלי (נטו) 60 ס"מ מאבן סימון עם בליטות, לרבות עבודות הפירוק, הסדרת השיפועים, השלמת מילוי מצע וחול, הידוק, ריצוף באבנים משתלבות חדשות (מחיר יסוד לאבן משתלבת 50 ש"ח/מ"ר ואבן סימון עם בליטות 110 ש"ח/מ"ר), הכל עד גמר מושלם, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 2</p>				
40.001.0010		מ"ר	100.00		
40.001.0020		מ"ר	30.00		
	להעברה בתת פרק 40.001				

10/03/2026

דף מס': 002

שיקום כבישים ומדרכות 2026

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	מהעברה				
40.001.0030	חרישה ותיחוח פני מצעים לעומק עד 10 ס"מ, השלמת מצעים עד מפלס 4- ס"מ, פילוס והידוק מבוקר, לרבות פינוי עודפי חפירה, הכל כהכנה לסלילת אסלפט במדרכות	מ"ר	350.00		
40.001.0080	התאמת גובה מכסה של תא ביקורת מכל סוג שהוא בקוטר 100 ס"מ ללא פירוק תקרה	יח'	30.00		
40.001.0082	התאמת גובה של תא ביקורת מכל סוג שהוא בקוטר 100 ס"מ לרבות פירוק והרכבת תקרה, חיתוך ו/או החלפת חוליה	יח'	3.00		
40.001.0085	פירוק וסילוק אבני שפה או אבני גן	מטר	150.00		
40.001.0086	פירוק וסילוק ריצוף אבנים משתלבות לרבות שכבת מצע חול 5 ס"מ	מ"ר	300.00		
40.001.0096	החלפת אבני שפה לרבות פירוק וסילוק אבני שפה קיימות והתקנת אבנים חדשות	מטר	30.00		
	סה"כ 40.001 עבודות פירוק והכנה				
	<u>תת פרק 40.004 עבודות ריצוף ואבני שפה</u>				
40.004.0020	אבן שפה טרומית מבטון ברוחב 17 ס"מ ובגובה 25 ס"מ על יסוד ומשענת בטון ב- 15	מטר	200.00		
40.004.0030	אבן גן במידות 10/20/100 ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור	מטר	400.00		
40.004.0042	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, מלבניות במידות 10/20 ס"מ או רבועיות במידות 20/20 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ גוון צבעוני כולל לבן	מ"ר	400.00		
	סה"כ 40.004 עבודות ריצוף ואבני שפה				
	סה"כ 40 פיתוח				
	<u>פרק 51 סלילת כבישים</u>				
	<u>תת פרק 51.001 עבודות הכנה, פרוק והריסה</u>				
51.001.0030	קרצוף אספלט קיים בשטח הכביש עד לעומק של 5 ס"מ לרבות הובלה ופיזור חומר מקורצף בתחום המועצה ולפי הנחיות המפקח	מ"ר	9,000.00		
	סה"כ 51.001 עבודות הכנה, פרוק והריסה				

10/03/2026

דף מס': 003

שיקום כבישים ומדרכות 2026

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
תת פרק 51.002 עבודות עפר					
51.002.0010	מילוי מובא מחומר מסוג A-6 עד A-7 (גודל 5), לרבות פיזור והידוק רגיל	מ"ק	100.00		
51.002.0020	ישור שטחים ע"י חפירה ו/או מילוי בחומר מקומי בגובה עד 30 ס"מ	מ"ר	400.00		
סה"כ 51.002 עבודות עפר					
תת פרק 51.003 עבודות מצע ותשתית					
51.003.0015	מצע סוג א' לרבות פיזור והידוק מבוקר	מ"ק	100.00		
51.003.0016	יישור שוליים במצע סוג א' ברוחב ובעובי משתנים לרבות חרישת מצעים קיימים, השלמת מצעים חסרים עד גובה אספלט והידוקם	מ"ר	1,200.00		
סה"כ 51.003 עבודות מצע ותשתית					
תת פרק 51.005 עבודות אספלט					
51.005.0020	ציפוי מאחה באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.25 ק"ג/מ"ר	מ"ר	2,000.00		
51.005.0030	טאטוא אספלט קיים (שלא בוצע ע"י הקבלן), לפני ריסוס מאחה	מ"ר	2,000.00		
51.005.0040	בטון אספלט למדרכות ושבילים בעובי 4 ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 12.5 מ"מ (1/2"), ביטומן PG 10-68, לרבות פיזור והידוק	מ"ר	350.00		
51.005.0050	ציפוי מאחה - 1 ל"מ/מ"ר בציפוי הכביש לאחר קירצוף.	מ"ר	9,000.00		
51.005.0061	ריבוד שכבה נושאת עליונה מבטון אספלט בעובי משתנה, מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 12.5 מ"מ (1/2"), ביטומן PG68-10 לרבות פיזור והידוק	טון	1,800.00		
51.005.0062	פסי האטה מסוג גבשושית קשתית ברוחב עד 4 מ' ובגובה עד 10 ס"מ. העבודה כוללת: חריצה באספלט קיים וניקוי פניו, ריסוס ביטומן, שכבת בטון אספלט נושאת על הכביש בעובי משתנה, צביעה, עיני חתול משני צידי הפס, ביצוע עם שבלונה בלבד, הכל בשלמות	מטר	150.00		
סה"כ 51.005 עבודות אספלט					

10/03/2026

דף מס': 004

שיקום כבישים ומדרכות 2026

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
תת פרק 51.009 עבודות תנועה, תמרור וסימון					
51.009.0001	תכנון, הגשה, טיפול מול כל הגורמים הרלוונטיים, קבלת אישור של משטרה וביצוע הסדרי תנועה זמניים לעבודות קרצוף וריבוד אספלט ו/או עבודות אחרות בכביש בהתאם לתוכניות והתנאים מאושרים ע"י המשטרה, כולל שוטרים (לפי הצורך) ברח' המטע כפר מרדכי	קומפ'	1.00		
51.009.0002	ביצוע הסדרי תנועה זמניים לקרצוף ריבוד אספלט בקטע רחוב השדה מצומת רח' הבוסתן עד צומת רח' המטע בכפר מרדכי על פי תוכנית תנועה 1900/1	קומפ'	1.00		
	צבע הסימון יהיה צבע סימון לכבישים נושא תו ת"י.				
51.009.0012	ביצוע הסדרי תנועה זמניים לקרצוף ריבוד אספלט ברחוב ריזה עשרת על פי תוכניות תנועה 1/1898, 2/1898	קומפ'	1.00		
51.009.0030	פס סימון ברוחב 12 ס"מ לבן או צהוב שלם או מרוסק.	מטר	3,000.00		
51.009.0040	תמרור מסוג כלשהוא כולל עמוד 3" מגולבן ויסוד בטון.	יח'	25.00		
51.009.0050	פס סימון למעבר חציה/עצירה ברוחב 50 ס"מ	מטר	250.00		
סה"כ 51.009 עבודות תנועה, תמרור וסימון					
סה"כ 51 סלילת כבישים					

מכרז (ריכוז)

10/03/2026

דף מס': 005

שיקום כבישים ומדרכות 2026

סה"כ	
	פרק 00 הערות כלליות סה"כ 00 הערות כלליות
	פרק 40 פיתוח תת פרק 40.001 עבודות פירוק והכנה תת פרק 40.004 עבודות ריצוף ואבני שפה סה"כ 40 פיתוח
	פרק 51 סלילת כבישים תת פרק 51.001 עבודות הכנה, פרוק והריסה תת פרק 51.002 עבודות עפר תת פרק 51.003 עבודות מצע ותשתית תת פרק 51.005 עבודות אספלט תת פרק 51.009 עבודות תנועה, תמרור וסימון סה"כ 51 סלילת כבישים

סה"כ	
	סה"כ כללי
	18% מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן